

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont korytarza i pomieszczeń w budynku przychodni w Słubicach” (Nr sprawy: ST.2720.3.2023) od wykonawców wpłynęły następujące pytania:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że zakres prac na III piętrze obejmuje wymianę wszystkich drzwi wraz z ościeżnicą na granicy korytarz z gabinetami lekarskimi. Jeśli tak to proszę o podanie referencyjnych drzwi np drewniane, stalowe, kolorystyka oczekiwana, podanie czy ościeżnica ma być drewniana czy metalowa, czy ościeżnica ma być kątowna czy obejmująca. Powyższe umożliwi prawidłowe skalkulowanie prac.
2. Proszę o informację czy na całym korytarzu III piętra ma zostać wykonany sufit na stelażu z płyt kartonowo-gipsowych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem
3. Proszę o podanie przykładowej referencyjnej lampy oświetleniowej (oczekiwana moc, kwadrat czy okrągła, luxy) oraz ilości niezbędnej do zamontowania. Proszę o informację w celu prawidłowego wykonania oferty
4. Proszę o informację w jakich godzinach można prowadzić prace. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego doboru ilości pracowników z uwagi na krótki termin realizacji prac.
5. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji prac z 21 na 30 dni. Powyższa prośba wnioskowana jest z uwagi na okres oczekiwania na dostawę drzwi po ich uzgodnieniu z Zamawiającym - aktualnie oczekuje się na drzwi i ościeżnice od momentu zamówienia nawet do 5 tygodni u dostawców.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

Zamawiający informuje, że:

1. Zakres prac na III piętrze obejmuje wymianę wszystkich drzwi na granicy korytarza z gabinetami lekarskimi na drewniane w kolorze jasny brąz wraz z ościeżnicami metalowymi kątowymi.
2. Sufit na III piętrze ma być wykonany na stelażach z płyt gipsowo-kartonowych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.
3. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego na III piętrze ma się składać z 5 szt. lamp kwadratowych o mocy natężenia światła wynoszącego powyżej 300 lx. Dodatkowo należy zamontować 3 szt. lampy awaryjne o natężeniu światła powyżej 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej z czasem oświetlenia 2 godziny.
4. Prace remontowe można będzie wykonywać w godzinach od 8.00 do 20.00 siedem dni w tygodniu.
5. Ze względu na konieczność rozliczenia w/w remontu do końca tego roku, nie ma możliwości przedłużenia prac z 21 na 30 dni.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR

JAN STACHOWIAK