

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY)

na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F o długości 16,085 km relacji od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin do granicy powiatu - „I Etap remontu drogi na odcinku 3.830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250F w km 4+150 do km 7+980”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Wykonanie operatu geodezyjnego po zakończeniu robót	3.830	km		
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie/uzupełnienie poboczy o grub. 10 cm z odwiezieniem urobku do 2 km	5.445	m ²		
3	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	7.027	m		
4	KNR 2-01 0226-04	Wykopy rowów wykon. koparkami zgarniakowymi 0.60 m ³ na odkład z rozplantowaniem w gruncie kat. I-II z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	232	m ³		
5	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	50	szt.		
6	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	90	szt.		
7	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłuźyc na odległość 6 km	68	m ³		
8	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 6 km	70	mp		
9	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km	1.101,5	m ³		
10	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	685	m ²		

1	2	3	4	5	6	7
11	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego lub z mieszanki z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm	5.700	m ²		
12	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	15.620	m ²		
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	16.927	m ²		
14	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6 cm	16.927	m ²		
15	KNR 2-31 0605-08	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur betonowych o śr. 60cm ułożonych na ławie z kruszywa kamiennego gr. 30 cm	15	m		
16	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 50 cm na podbudowie z tłuczni o gr. 30 cm	201	m		
17	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	2	ścianki		
18	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o gr. 50 cm	36	ścianki		
19	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 50 cm	15	m		
20	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	18	szt.		
21	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ²	18	szt.		
22	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0 kg/m	24	m		
23	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	40	m		
Razem (netto):			X	X	X	
Podatek VAT%:			X	X	X	
Razem (brutto):			X	X	X	

Słownie:

Wartość netto: zł

Wartość brutto: zł

w tym podatek VAT w wysokości%

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

.....
(miejsowość i data)