

.....  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

### FORMULARZ CENOWY (PRZEDMIAR ROBÓT)

na przebudowę i remont ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F o długości 16,085 km relacji od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin do granicy powiatu - Etap II przebudowy drogi powiatowej 1248F relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Kłopot od km 7+980 do km 9+400

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Wykonanie operatu geodezyjnego po zakończeniu robót	1,42	km		
2	KNR 2-01 0206-04 0214-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat.III z transportem urobku samochodem samowładowczym na odl. 3km	1 698,5	m <sup>2</sup>		
3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi-grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	3 752,0	m <sup>2</sup>		
4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu	270,0	m		
5	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie w gr. kat. I-III	486,0	m <sup>2</sup>		
6	KNR 2-01 0226-02	Wykopy rowów wykon. koparkami zgarniakowymi 0,40m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	1 554,6	m <sup>3</sup>		
7	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie – uzupełnienie poboczy o grub. 30 cm	2 025,0	m <sup>2</sup>		
8	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	4 095,0	m <sup>2</sup>		
9	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	3 530,0	m <sup>2</sup>		
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	18 282,0	m <sup>2</sup>		
11	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa profilująco – wiążąca asfaltowa AC 16W 20/30 – grubości po zagęszcz. 6 cm	9 212,0	m <sup>2</sup>		

1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S 70/100 – grubość po zagęszcz. 4 cm	9 070,0	m <sup>2</sup>		
13	KNR 6- 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	122,0	m		
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	110,0	m		
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	256,0	m <sup>2</sup>		
16	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41 – 65 cm	17,0	szt.		
17	KNR 2-21 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	17,0	szt.		
18	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	32,0	m <sup>3</sup>		
19	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	30,0	szt.		
20	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m <sup>2</sup>	30,0	szt.		
21	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	150,0	m <sup>2</sup>		
22	KNR 6 0702-02	Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące U-1a	30,0	szt.		
<b>Razem (netto):</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Podatek VAT .....%:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Razem (brutto):</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Słownie:

Wartość netto: ..... zł

Wartość brutto: ..... zł

w tym podatek VAT w wysokości .....%

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy  
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

.....  
(miejsowość i data)