

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIEŻKA ROWEROWA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0,420	km	0,420	
				RAZEM	0,420
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-	m ²		
d.1	0126-01	mocą spycharek 1360	m ²	1360,000	
				RAZEM	1360,000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 3 km			
	0214-04	ob: ścieżka 155,2 m ³ (korytowanie) zjazdu 58,4 m ³ (korytowanie) humus 204 m ³ 417,6	m ³	417,600	
				RAZEM	417,600
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m ubijakam mechanic-	m ³		
d.1	0235-02	nymii w gruncie kat. III-IV z ziemi dostarczonej samochodami 92	m ³	92,000	
				RAZEM	92,000
5	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.1	0403-03	betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 59	m	59,000	
				RAZEM	59,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.1	0407-01	nieniem spoin zaprawą cementową 75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
7	KSNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
d.1	0403-03	na podsypce cementowo-piaskowej 80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.1	0104-07	na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm ob: ścieżka rowerowa - 680 m ² chodnik - 118 m ² zjazdu - 133,5 m ² 931,5	m ²	931,500	
				RAZEM	931,500
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 - warstwa górna	m ²		
d.1	0114-07	o grubości po zagęszczeniu 12 cm			
	0114-08	680	m ²	680,000	
				RAZEM	680,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 - warstwa dolna	m ²		
d.1	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 20 cm			
	0114-06	215,5	m ²	215,500	
				RAZEM	215,500
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	895	m ²	895,000	
				RAZEM	895,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm na zjazdach 289	m ²	289,000	
				RAZEM	289,000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych -	m ²		
d.1	0312-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm			
	0312-06	ob: ścieżka 680 m ² zjazdu 107,5 m ² 865,5	m ²	865,500	
				RAZEM	865,500
14	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -	m ²		
d.1	0111-01	grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 118	m ²	118,000	
				RAZEM	118,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-02	mentowo-piaskowej 118	m ²	118,000	
				RAZEM	118,000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na pod-	m ²		
d.1	0511-03	sypce cementowo-piaskowej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
2		WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
17 KNR AT-03 d.2 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
18 KNR AT-03 d.2 0104-01		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
19 KNR 2-31 d.2 0109-01		Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
20 KNR 2-31 d.2 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
21 KNR 2-31 d.2 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22 KNR 2-31 d.2 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 KNR 2-31 d.2 0703-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000